



CITTA' DI SAN PIETRO VERNOTICO

Provincia di Brindisi

Progetto per "Contributo Straordinario Per Interventi Di Adeguamento Strutturale E Tecnologico Di Edifici Pubblici Funzionali Alle Attività Investigative e Sicurezza Dei Cittadini" Art. 45 L.R. 67/2017

TAV. 10
Rapp. :
Mese: Febbraio '19

ELENCO
PREZZI

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Ing. Papadia Gabriele
Via B.Acquaviva, 41
73048 - Nardo' (LE)
Cell. 327.0434093
e-mail: papadia.gabriele@gmail.com

Geom. Durante Santo
Via Concordato, 78
73048 - Nardo' (LE)
Cell. 338.8765003
e-mail: santodura@libero.it

Spazio Riservato all'ufficio

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1	TAGLIO DI ASFALTO con idonea attrezzatura a disco, a fino a cm 5 di spessore. euro (sei/00)	ml	6,00
Nr. 2	Fornitura e posa in opera di palo dritto fi 60 altezza ml 5 per posizionamento telecamera di sorveglianza. euro (millecento/00)	cadauno	1'100,00
Nr. 3	Fornitura e posa di cavo dati in fibra ottica a 8 conduttori tipo SMR con guaina dielettrica per interno/esterno antiroditore leggero. euro (quattro/90)	ml	4,90
Nr. 4	Fornitura e posa di cavo dati tipo FTP Cat. 5e/6 con guaina per esterno euro (quattro/80)	ml	4,80
Nr. 5	Fornitura e posa di cavo tipo FG7OR 2x2,5 mmq per alimentazione telecamere euro (quattro/30)	ml	4,30
Nr. 6	Accessori per collegamento telecamere e realizzazione cablaggi dati ed elettrici. Kit di connettori elettrici e dati in opera da valutarsi a corpo per cadauna telecamera euro (settantaotto/00)	cadauno	78,00
Nr. 7	Fornitura e posa di box per montaggio a palo in materiale plastico per collegamento telecamere e network. Inclusi accessori alimentazione, interruttori ed UPS locale. euro (settecentotrentacinque/00)	cadauno	735,00
Nr. 8	Fornitura e posa di Switch Ethernet industriale per nodo radio. euro (trecentoquarantacinque/00)	cadauno	345,00
Nr. 9	Fornitura e posa di apparato wireless per costituzione di bridge punto punto a lunga distanza. Apparato radio bridge a radio singola con antenna a pannello integrata. euro (millenovecentosessanta/00)	cadauno	1'960,00
Nr. 10	Configurazione apparti di nuova installazione compreso l'interfaccia per la gestione da sala controllo esistente mediante mappatura di tutti gli apparati euro (seimilaquattrocento/00)	a corpo	6'400,00
Nr. 11	Totem Pubblicitario per segnalazione aree video sorvegliate come da relazione tecnica euro (quattrocentotrenta/00)	cadauno	430,00
Nr. 12 01/Inf.01.11	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles (CNR BU n° 34), confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del C.S.d'A., compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%, steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal C.S.d'A. compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito. euro (uno/40)	mq/cm	1,40
Nr. 13 A25049	Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, anche con eventuale recupero parziale del materiale euro (dieci/68)	mq	10,68
Nr. 14 E.001.003.a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresi l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato nell'ambito del cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) euro (nove/15)	mc	9,15
Nr. 15 E.001.011	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. euro (tredici/20)	mc	13,20
Nr. 16 E.001.033.a	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - macerie edili pulite euro (due/50)	q.li	2,50
Nr. 17 E.001.034.a	Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere euro (quattrocentosettanta/00)	cad	470,00
Nr. 18 E.012.010	Fornitura e posa in opera di pavimento in pietrini di cemento per marciapiedi, cortili, dello spessore di 2,5 cm di qualsiasi colore, compreso malta di sottofondo e di allettamento di tipo cementizio a 4 quintali di cemento, dato in opera compreso tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero. euro (ventiquattro/68)	mq	24,68
Nr. 19	Armadio da parete in poliestere rinforzato con fibra di vetro con portello cieco incernierato completo di serratura, grado di protezione		

COMMITTENTE:

