



CITTA' DI SAN PIETRO VERNOTICO

Provincia di Brindisi

Progetto per "Contributo Straordinario Per Interventi Di Adeguamento Strutturale E Tecnologico Di Edifici Pubblici Funzionali Alle Attività Investigative e Sicurezza Dei Cittadini" Art. 45 L.R. 67/2017

TAV. 9

Rapp. :

Mese: Febbraio '19

COMPUTO METRICO
ESTIMATIVO

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Ing. Papadia Gabriele

Via B. Acquaviva, 41

73048 - Nardo' (LE)

Cell. 327.0434093

e-mail: papadia.gabriele@gmail.com

Geom. Durante Santo

Via Concordato, 78

73048 - Nardo' (LE)

Cell. 338.8765003

e-mail: santodura@libero.it

Spazio Riservato all'ufficio

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1	TAGLIO DI ASFALTO con idonea attrezzatura a disco, a fino a cm 5 di spessore. Via Brindisi Ang. Via Sabaudia Piazza Domenico Modugno Piazza Giovanni Falcone	2,00 2,00 2,00	10,00 40,00 10,00			20,00 80,00 20,00		
	SOMMANO ml					120,00	6,00	720,00
2 E.001.003.a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresi l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... 'ambito del cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) Via Brindisi Ang. Via Sabaudia Piazza Domenico Modugno Piazza Giovanni Falcone Piazza Giovanni Falcone		54,00 45,00 20,00 10,00	0,300 0,300 0,300 0,300	0,700 0,700 0,700 0,700	11,34 9,45 4,20 2,10		
	SOMMANO mc					27,09	9,15	247,87
3 E.001.034.a	Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere Via Brindisi Ang Via Sabaudia Piazza Domenico Modugno Piazza Giocevanni Falcone					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	470,00	1'410,00
4 A25049	Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, anche con eventuale recupero parziale del materiale Via Brindisi Ang. Via Sabaudia Piazza Giovanni Falcone		40,00 3,00	0,500 0,500		20,00 1,50		
	SOMMANO mq					21,50	10,68	229,62
5 E.001.033.a	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... gli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - macerie edili pulite Via Brindisi Ang. Via Sabaudia Piazza Domenico Modugno Piazza Giovanni Falcone	11,34 9,45 10,00	0,30	0,700	18,000 18,000 18,000	204,12 170,10 37,80		
	SOMMANO q.li					412,02	2,50	1'030,05
6 EL.004.007.a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo p ... sata su cavedi, atta al tipo di posa. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 50. Via Brindisi Piazza Domenico Modugno Piazza Giovanni Falcone		40,00 45,00 10,00			40,00 45,00 10,00		
	SOMMANO m					95,00	5,09	483,55
7 EL.004.002.d	Fornitura e posa in opera di tubo rigido pesante in PVC piegabile a freddo costruito secondo le norme CEI 23.8.V2, all'interno di controsoffitti, intercapedini o in vista, completo ... tti, cavallotti di							
	A R I P O R T A R E							4'121,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'121,09
8	fissaggio. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32.							
	Via Brindisi ang. Via Sabaudia	1,00	20,00			20,00		
	Palazzetto dello Sport	1,00	120,00			120,00		
	Piazza Giovanni Falcone	1,00	90,00			90,00		
	SOMMANO m					230,00	4,55	1'046,50
9 E.001.011	Fornitura e posa in opera di palo dritto fi 60 altezza ml 5 per posizionamento telecamera di sorveglianza.							
	Via Brindisi Ang. Via Sabaudia					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'100,00	1'100,00
10 F.002.014.a	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.							
	Via Brindisi Ang Via Sabaudia		10,00	0,300	0,600	1,80		
	Piazza Domenico Modugno		45,00	0,300	0,600	8,10		
	Piazza Giovanni Falcone		10,00	0,300	0,600	1,80		
	SOMMANO mc					11,70	13,20	154,44
11 EL.002.001.f	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoia stradale, prefabbricato in calcestruzzo cementizio vibrato, con relativa malta o calcestruzzo. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Pozzetto prefabbricato da cm 50 x 50 x 40 spessore 10 cm							
	Via Brindisi Ang. Via Sabudia					2,00		
	Piazza Domenico Modugno					2,00		
	Piazza Giovanni Falcone					2,00		
	SOMMANO cad					6,00	85,00	510,00
12 Prezzo di Mercato	Armadio da parete in poliestere rinforzato con fibra di vetro con portello cieco incernierato completo di serratura, grado di protezione IP65, isolamento in classe II, inclusi pann ... i e accessori di fissaggio per apparecchiature scatolate o modulari, delle dimensioni di (h x l x p): 800 x 600 x 300 mm							
	Via Brindisi Ang. Via Sabaudia					1,00		
	Piazza Domenico Modugno					1,00		
	Palazzetto dello Sport					1,00		
	SOMMANO cad					4,00	498,46	1'993,84
13 E.012.010	Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa 50*50 compreso il fissaggio ed ancoraggio con malta cementizia.							
	Via Brindisi Ang, Via Sabaudia					2,00		
	Piazza Domenico Modugno					2,00		
	Piazza Giovanni Falcone					1,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	290,00	1'450,00
	Fornitura e posa in opera di pavimento in pietrini di cemento per marciapiedi, cortili, dello spessore di 2,5 cm di qualsiasi colore, compreso malta di sottofondo e di allettamento di tipo cementizio a 4 quintali di cemento, dato in opera compreso tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero.							
	Via Brindisi Ang. Via Sabaudia	1,00	30,00	0,500		15,00		
	SOMMANO mq					15,00	24,68	370,20
	A R I P O R T A R E							10'746,07

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'746,07
14 Prezzo di Mercato	Svellimento pavimentazione in masselli autobloccanti per consertire lo scavo per la posa del corrugato pesante , ed il successivo riprsino nelle forme e colori esistentiu della pavimentazione rimossa, posata su nuovo strato di breccia di pezzatura fina e telo in geotessuto. Via Brindisi ang Via Sabaudia Piazza Domenico Modugno Piazza Giovanni Falcone		2,00 2,50 2,00	0,500 0,500 0,500		1,00 2,50 1,00		
	SOMMANO mq					4,50	80,00	360,00
15 01/Inf.01.11	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles (CNR BU n° 34), confezionato a caldo i ... indice dei vuoti prescritto dal C.S.d'A.; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito. Ripristino Parte Tagliata Via Brindisi Ang. Via Sabaudia Piazza Doeminco Modugno		10,00 40,00	0,500 0,500	15,000 15,000	75,00 300,00		
	SOMMANO mq/cm					375,00	1,40	525,00
16 Prezzo di Mercato	Svellimento Cordoli in pietra calcare e successivo ricollocamento nelle posizioni originarie, comprela l'accatastamento per il recupero nell'ambito del cantiere. Via Brindisi ang. Via Sbaudia Piazza Domenico Modugno Piazza Giovanni Falcone		1,50 2,00 2,00			1,50 2,00 2,00		
	SOMMANO ml					5,50	130,00	715,00
17 EL.004.006.e	Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado d ... ogni accessorio. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 240x190x90. Via Brindisi ang. Via Sabaudia Piazza Domenico Modugno palazzetto dello Sport piazza giovanni falcone					4,00 2,00 8,00 5,00		
	SOMMANO cad					19,00	18,05	342,95
18	Fornitura e posa di cavo dati in fibra ottica a 8 conduttori tipo SMR con guaina dielettrica per interno/esterno antiriduttore leggero. Piazza Giovanni Falcone Piazza Domenico Modugno Via Brindisi Ang. Via Sabaudi		10,00 45,00 54,00			10,00 45,00 54,00		
	SOMMANO ml					109,00	4,90	534,10
19	Fornitura e posa di cavo dati tipo FTP Cat. 5e/6 con guaina per esterno Piazza Giovanni Falcone Piazza Domenico Modugno Via Brinidisi ang. Via Sabaudia Palazzetto edllo Sport		30,00 80,00 54,00 130,00			30,00 80,00 54,00 130,00		
	SOMMANO ml					294,00	4,80	1'411,20
20	Fornitura e posa di cavo tipo FG7OR 2x2,5 mmq per alimentazione telecamere Quatita come da Voce Precedente		294,00			294,00		
	A R I P O R T A R E					294,00		14'634,32

COMMITTENTE:

[illegible]